

नाशिक महानगरपालिका, नाशिक
मलनिस्सारण विभाग

विषय :- शहरात निर्माण होणारे सांडपाणी गोळा करून प्रक्रिया करणेबाबत.

नाशिक शहराची लोकसंख्या सन १९९१ मध्ये ६.५० लक्ष, सन २००१ मध्ये १०.७७ लक्ष व २०११ मध्ये १४.८५ लक्ष झाली आहे. तसेच भविष्यातील अनुमानातील लोकसंख्या सन २०२६ मध्ये ३१.७५ लक्ष व सन २०४१ मध्ये ५२.५० अशी वाढणार आहे.

नाशिक महानगरपालिकेने झापट्याने वाढणारे शहरीकरणाचा विचार करून संपूर्ण शहरात निर्माण होणारे सांडपाणी प्रक्रिया करणेसाठी मध्यवर्ती संकल्पनेनुसार विविध झोन साठी मलजल उपसा व प्रक्रिया केंद्रांवरून नेण्यासाठी विविध योजनांमधून मुख्य ट्रंक, उपमुख्य व उप मलवाहिका यानुसार सुमारे १७४५ किमी. मलवाहिका ठरवून नेटवर्क निर्माण केले आहे. तसेच सदर जमा होणाऱ्या सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून शुध्द करण्यासाठी विविध योजने अंतर्गत आजपावेतो ७ उदंचन केंद्र २२५ द.ल.लि. प्रति दिन क्षमतेचे व एकुण ४ मलनिःसारण केंद्रांद्वारे २७०.५० द.ल.लि. प्रति दिन क्षमतेचे केंद्र बांधून कार्यान्वित केले आहे. सदर मलनिःसारण केंद्रावर जमा होणाऱ्या सांडपाण्यावर महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळाच्या मापदंडानुसार प्रक्रिया करून शेती प्रयोजनासाठी नदिपात्रात सोडणेत येत आहे. तसेच सन २०२१ / २०२६ सालापावेतो आवश्यक क्षमता प्रस्थापित करणेसाठी भुगर्भ पॅकेज १ व २ अंतर्गत विविध ठिकाणी एकुण ७२ द.ल.लि. प्रतिदिन क्षमतेचे मलनिःसारण केंद्रांचे कामे प्रगती पथावर आहेत. व १८ द.ल.लि.क्षमतेचे केंद्र गंगापूर येथे बांधणेसाठी मंजूर आहे. जागा ताब्यात मिळाल्यानंतर काम सुरु करता येईल.

कार्यान्वित झालेले मलनिःसारण केंद्र : Total capacity

अ.क्र.	ठिकाण	क्षमता (द.ल.लि. प्रति दिन)	२०१४ मध्ये अपेक्षित मलजल	सरासरी प्रक्रिया करण्यात आलेले मलजल द.ल.लि. प्रति दिन (माहे मार्च. २०१४)
१	तपोवन	१२०	१०१.२३	१२४
२	चेहेडी	४२	२९.०९	२५
३	पंचक	२८.५०	३८.८१	२१
४	आगरटाकळी	७०.००	९२.६०	५४
एकूण :		२७०.५०	२६१.७३	२२४

प्रगतीत असलेले मलनिःसारण केंद्र : Proposed STP.

अ.क्र.	ठिकाण	क्षमता (द.ल.लि. प्रति दिन)	सदय स्थिती
१	आगरटाकळी	७०	ट्रायल रन सुरु केले. दि. २८/१२/१३ पासून पंपींग सुरु करण्यात आले आहे.
२	पंचक	३२	माहे जून २०१४ पर्यंत कार्यान्वित करणेचे नियोजन
३	गंगापूर (सुरु होणे बाकी)	१८	जागेचा ताबा नजीकच्या भविष्यात मिळाल्यास माहे मार्च २०१५ पर्यंत कार्यान्वित करणे शक्य होईल.
एकूण :		१६०	

प्रस्थापित मलनिःसारण केंद्र : (एसटीपी) व सिव्हेरेज पंपींग स्टेशन (एसपीएस)

अ.क्र.	ठिकाण	क्षमता (द.ल.लि. प्रति दिन)	भुसंपादन स्थिती
१	पिंपळगांव खांब (एसटीपी)	३२	जेएम पूर्ण, सेक्शन ५ अ चौकशी दि.१७/१२/१३ रोजी पूर्ण
२	पिंपळगांव खांब (एसपीएस)	५२	जेएम पूर्ण सेक्शन ५ अ चौकशी दि.१७/१२/१३ रोजी पूर्ण
३	गंगापूरसोड जुना पंपींग स्टेशन (एसपीएस)	२५	काम प्रगतीत

नाशिक महानगरपालिका हद्दीमधुन वाहणाऱ्या सुमारे १९ कि.मी. लांबीच्या गोदावरी नदीचे प्रदुषण थांबविण्याच्या दृष्टीने गोदावरी नदीच्या काही भागासाठी उजव्या व डाव्या तिराने भुयारी गटारीचे कामे करण्यात आले आहे. तथापि शहरातील वाढत्या लोकसंख्यानुरसार वाढणाऱ्या सांडपाण्याची समस्या सोडविण्यासाठी दीर्घकालीन नियोजन करुन त्याची अंमलबजावणी करणेत येणार आहे. या अंतर्गत पुढील प्रमाणे प्रमुख कामांचा समावेश आहे.

सातपुर विभाग

अ.क्र	कामाचे नांव	कामाची आवश्यकता (उद्देश)	कामाची सदरस्थिती
१	गंगापुर गांव येथे १८ द.ल.लि. क्षमतेचे मलनिःसारण केंद्र बांधणे व चिखली नाला येथे २५ द.ल.लि. क्षमतेचे सिवेज पंपिंग स्टेशन बांधणे.	गंगापुर गांव ते चिखली नाला (आनंदवल्ली) दरम्यान गोदावरी नदीकडे येणारे नाल्यांमधील सांडपाणी चिखली नाल्यालगत सिवेज पंपिंग स्टेशन विकसित करुन येथुन पंपिंगद्वारे प्रस्तावित गंगापुर मलनिःसारण केंद्र येथे प्रक्रियेसाठी नेले जाईल.	या कामासाठी गंगापुर गावालगत आवश्यक ३.२५ हे. जागेचे भूसंपादनाचे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असुन मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेशानुसार मा. भूसंपादन अधिकारी-२ यांचेकडे जमीन मालकाचे हरकती बाबत सुनावणी सुरु आहे. सदर जागा लवकर ताब्यात आल्यानंतर ३१/०३/२०१५ पर्यंत सदर मल निःसारण केंद्र बांधणेचे व कार्यान्वित करणे शक्य होईल. सिवेज पंपिंग स्टेशन कामाचे निविदा प्रक्रिया पूर्ण करुन एस.टी.पीचे काम सुरु झालेनंतर सदर काम सुरु करण्यात येईल त्यानंतर रायजींग मेन व साईट डेव्हलपमेंट कामाचे निविदा काढणेत येईल.
२	आनंदवल्ली नाला येथुन आसाराम बापु पुलापर्यंत मुख्य मलवाहिका टाकणे.	आनंदवल्ली नाल्यालगत खालच्या भागात असलेल्या वस्तीचे सांडपाणी गोळा करुन व पंपिंग करुन ते वरच्या बाजूस असलेल्या मुख्यमलवाहिकेत टाकणेचे नियोजन आहे.	स्थळा ५ एच.पी.चे तात्पुरते पंपिंग स्टेशन सुरु केले आहे. जेणेकरुन नदीत जाणारे सांडपाणी पंपाद्वारे मलवाहीकेत टाकले जाते. श्वेत रॅक्टिंग लाईन टाकण्याच्या कामाची मुदत दि.२०/११/२०१३ ते १९/११/२०१४ पर्यंत काम प्रगतीत (३० टक्के काम पूर्ण)
३	अमृत गार्डन नाला येथुन येणारे सांडपाणी मुख्य मलवाहिकेत वळविणे	सदरील काम केल्यानंतर नदीपात्रात येणारे सांडपाणी थांबविणेत येवुन नदीचे प्रदुषण थांबविणे येईल.	कामाची मुदत दि.१८/११/२०१३ ते १७/५/२०१५ पर्यंत आहे. काम प्रगतीत (१५ टक्के काम पूर्ण)
४	सातपुर विभागातील नासडी नदीच्या दोन्ही तिरावरील मुख्य मलवाहिकांची वार्षिक देखभाल दुरुस्ती करणे.	सातपुर विभागातील नासडी नदीच्या दोन्ही तिरावरील मुख्य मलवाहिकांची पावसाळ्यापूर्वी व पावसाळ्यानंतर असे वर्षातून दोन वेळेस पूर्णपणे साफ करुन वार्षिक देखभाल दुरुस्ती करणे.	प्राकलन मा.आयुक्त सो. यांच्या चर्चेसाठी

नाशिक पश्चिम विभाग

५	जुने गंगापुर पंपिंग स्टेशन येथे २५ द.ल.लि. क्षमतेचे सिवेज पंपिंग स्टेशन बांधणे व रायजींगमेन टाकणे.	गोदावरी नदीच्या उजव्या तिरावरील आनंदवल्ली ते चोपडा नागा दरम्यान मलवाहीकेच्या क्षमतेपेक्षा जास्त निमाणा होणारे सांडपाणी व भविष्यात वाढणारे सांडपाणी पंपिंगद्वारे मखमलाबाद मुख्य मलवाहीकेत टाकुन तसेच मलनिःसारण केंद्रा पर्यंत पोहचवुन सांडपाण्यावर प्रक्रिया करणेचे नियोजन आहे.	सदर कामाचा अंतर्भाव सिव्हर कुंभ यत्न २०१५ चे आराखड्यात आहे. १) पंपिंग स्टेशनचे स्थापत्य विषयक काम प्रगतीत दि.३१/१२/२०१४ पर्यंत काम पूर्ण करणेचे नियोजन २) काम प्रगतीत मुदत दि.२०/५/१३ ते ३१/१/२०१५ GA drawing पासणेन कडून मंजूर आर.सी.सी. ड्रेनेज माद्वारेसाठी सादर ३) विद्युत व यांत्रिकी कामाचे निविदा काढल्या.
६	भद्रकाली येथे १४ द.ल.लि. क्षमतेचे सिवेज पंपिंग स्टेशन बांधणे.	सदरस्थिती नाल्यातील सांडपाणी तसेच आसाराम बापु पुलावरचे सांडपाणी पंपिंग करुन आगरटाकळी येथील प्रस्तावित मलनिःसारण केंद्रात प्रक्रियेसाठी नेण्यात येणार आहे. त्यामुळे खरखती नाला ते टाकवुने पुलापर्यंतचे उजव्या तिरावरील मलवाहिकेवरील अतिरिक्त टाकण कामे होईल.	सदर काम प्रगतीत पथवर असुन जून २०१४ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन केले आहे. रायजींग मेन १७०० मी. पैकी १५०० मी. पूर्ण व बेट क्षेत्राचे १० मिटर पैकी ६.५० मिटर काम पूर्ण.

१९	नाशिक पश्चिम विभागातील गोदावरी नदीच्या उजव्या तिरावरील मुख्य मलवाहिकांची वार्षिक देखभाल दुरुस्ती करणे.	नाशिक पश्चिम विभागातील गोदावरी नदीच्या उजव्या तिरावरील मुख्य मलवाहिकांची पावसाळ्यापूर्वी व पावसाळ्यानंतर असे वर्षातून दोन वेळेस पूर्णपणे साफ करून वार्षिक देखभाल दुरुस्ती करणे.	वर्क ऑर्डर दिली. कामाची मुदत दिनांक:१/४/२०१४ ते ३१/३/२०१६
----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------

नविन नाशिक विभाग

८	उंटवाडी येथे २८ द.ल.लि. क्षमतेचे सिवेज पंपिंग स्टेशन बांधणे.	कामठवाडे, सातपु व उंटवाडी परिसरातून येणारे सांडपाणी विडको रिलीफ सिव्हरमार्फत प्रस्तावित आगर टाकळी मलनिःसारण केंद्र येथे प्रक्रिया करणेसाठी नेणेत येणार आहे.	पंपिंग स्टेशन दि.९/१२/२०१३ पासून कार्यान्वित करण्यात आले आहे.
९	नासडी नदीच्या उजव्या तिरावरील खुटवडनगर नाला नासडी ट्रंक सिवर चे पाणी डाव्या तिरावरील मुख्य मलवाहिकेत वळविणे.	सदर काम केल्यानंतर नासडी नदीपात्रात मिसळणारे सांडपाणी बंद करून नदी प्रदूषण थांबविणेत येईल.	नासडी नदीच्या उजव्या तिरावरील मुख्य मलवाहिकेत सांडपाणी वळविण्यात आले आहे.
१०	नावन नाशिक विभागातील नासडी नदीच्या दोन्ही तिरावरील मुख्य मलवाहिकांची वार्षिक देखभाल दुरुस्ती करणे.	नावन नाशिक विभागातील नासडी नदीच्या दोन्ही तिरावरील मुख्य मलवाहिकांची पावसाळ्यापूर्वी व पावसाळ्यानंतर असे वर्षातून दोन वेळेस पूर्णपणे साफ करून वार्षिक देखभाल दुरुस्ती करणे.	कामाची मुदत दि.२२/११/२०१३ ते २१/११/२०१४ पर्यंत आहे. काम प्रगतीत (२० टक्के)
११	नविन नाशिक विभागातील वालदेवी नदीच्या तिरावरील मुख्य मलवाहिकांची वार्षिक देखभाल दुरुस्ती करणे.	नविन नाशिक विभागातील वालदेवी नदीच्या तिरावरील मुख्य मलवाहिकांची पावसाळ्यापूर्वी व पावसाळ्यानंतर असे वर्षातून दोन वेळेस पूर्णपणे साफ करून वार्षिक देखभाल दुरुस्ती करणे.	प्राकलन मा.आयुक्त सो. यांचे चर्चेसाठी

नाशिक पूर्व विभाग

१२	आगरटाकळी येथे ७० + ४० = ११० द.ल.लि. क्षमतेचे मलनिःसारण केंद्र बांधणे.	आगरटाकळी येथे ७०+४०=११० द.ल.लि. क्षमतेचे मलनिःसारण केंद्र कार्यान्वित झाल्यानंतर नविन नाशिक व नाशिक (पूर्व) चे काही भागातील नासडी नदीपात्रातून गोदावरी नदीपात्रात मिसळणाऱ्या सांडपाण्यावर प्रक्रिया करणेत येणार आहे.	आगरटाकळी येथे ७० द.ल.लि. क्षमतेचे मलनिःसारण केंद्र कार्यान्वित केले आहे. तसेच याच ठिकाणी ४० द.ल.लि. क्षमतेचे मलनिःसारण केंद्र बांधणेचे काम प्रगतीत आहे व माहे जुन २०१४ पर्यंत पूर्ण करणेचे नियोजन केले आहे.
१३	बजरंगवाडी नाल्याच्या उजव्या बाजूकडील लिमायत कॉलनी व डाव्या बाजूकडील बजरंगवाडी परिसराचे नाल्यात येणारे सांडपाणी वळविणे.	बजरंगवाडी नाल्यात मिसळणारे सांडपाणी बंद हाईल. पर्यायाने नासडी नदीत येणारे सांडपाणी बंद होवुन गोदावरी नदी प्रदूषण मुक्त होण्यास मदत होईल.	उजव्या बाजूकडील लिमायत कॉलनीचे नाल्यात सोडण्यात आलेले सांडपाणी नाला क्रॉसिंग करून डाव्या बाजूकडील मलवाहिका एन आर ३ ट्रंक सिवरला जोडणेसाठी काम पूर्ण करण्यात आले आहे. बजरंगवाडीचे नाल्यात सोडलेले सांडपाणी चेंबर बांधुन एन. आर. ३ ट्रंक सिवरला जोडण्यात आले आहे.
१४	नाशिक पूर्व विभागातील गोदावरी नदीच्या उजव्या तिरावरील मुख्य मलवाहिकांची वार्षिक देखभाल दुरुस्ती करणे.	नाशिक पूर्व विभागातील गोदावरी नदीच्या उजव्या तिरावरील मुख्य मलवाहिकांची पावसाळ्यापूर्वी व पावसाळ्यानंतर असे वर्षातून दोन वेळेस पूर्णपणे साफ करून वार्षिक देखभाल दुरुस्ती करणे.	वर्क ऑर्डर दिली. कामाची मुदत दिनांक:१/४/२०१४ ते ३१/३/२०१६
१५	नाशिक पूर्व विभागातील नासडी नदीच्या दोन्ही तिरावरील मुख्य मलवाहिकांची वार्षिक देखभाल दुरुस्ती करणे.	नाशिक पूर्व विभागातील नासडी नदीच्या दोन्ही तिरावरील मुख्य मलवाहिकांची पावसाळ्यापूर्वी व पावसाळ्यानंतर असे वर्षातून दोन वेळेस पूर्णपणे साफ करून वार्षिक देखभाल दुरुस्ती करणे.	कामाची मुदत दि. २८/९/२०१३ ते २७/९/२०१४ आहे. काम प्रगतीत

नाशिक रोड विभाग

१६	पंचक येथे ३२ द.ल.लि. क्षमतेचे मलनिःसारण केंद्र व मानुर येथे सिवेज पंपिंग स्टेशन बांधणे.	पंचक मलनिःसारण केंद्रात पंचवटी विभागातील आडगांव ते मानुर या परिसरातील सांडपाणी प्रक्रियेसाठी मानुर पंपिंगद्वारे घेणेत येईल. त्यामुळे पंचवटी विभागातील नांदुर मानुर भागातील गोदावरी नदीच्या डाव्या तिरावरील निर्माण होणाऱ्या सांडपाण्यावर प्रक्रिया करणेत येणार आहे.	सदरचे काम प्रगतीत असून माहे जुन २०१४ पर्यंत मलनिःसारण केंद्र कार्यान्वित करणेचे नियोजन केले आहे.
१७	पिंपळगांव (खांब) येथे ३२ द.ल.लि. क्षमतेचे मलनिःसारण केंद्र व ५५ द.ल.लि. सिवेज पंपिंग स्टेशन बांधणे.	पाथर्डी व पिंपळगांव (खांब) भागातील निर्माण होणाऱ्या सांडपाण्यावर प्रक्रिया करणेत येणार आहे.	सदर केंद्राच्या जागेचे प्राधान्य क्रमावर भुसंपादन प्रक्रिया सुरु केली आहे. जगा ताब्यात मिळाल्यानंतर निविदा मागवून दोन वर्षात प्रकल्प पूर्ण होवु शकेल.
१८	वालदेवी नदीचे डाव्या तिरावरील सुंदरनगर, गांधीधाम, सातंगवाडा इ. भागातील सांडपाणी उजव्या तिरावरील मुख्य मलवाहिकेत वळविणे.	वालदेवी नदीच्या डाव्या तिरावरील झोपडपट्ट्यांमधील सांडपाणी वालदेवी नदीपात्रात मिसळते. वालदेवी नदीपात्र क्रॉस करून मलवाहिकेद्वारे सांडपाणी उजव्या तिरावरील मलवाहिकेस जोडून सदर सांडपाणी प्रक्रियेसाठी चेहेडी मलनिःसारण केंद्रात पोहोचविण्यात येईल.	काम पूर्ण.
१९	वालदेवी नदीच्या डाव्या तिरावरील रमाबाई आंबेडकरनगर, फुले नगर भागातील सांडपाणी उजव्या तिरावरील मुख्य मलवाहिकेत वळविणे.	वालदेवी नदीपात्रात मिसळणारे सांडपाणी मलवाहिकेद्वारे चेहेडी मलनिःसारण केंद्राला जोडण्यात येईल.	काम पूर्ण
२०	चाडेगावचे सांडपाणी चेहेडी एसटीपीकडे वळविणे- बाबत.	चाडेगावचे सांडपाणी दारणा नदीपात्रात मिसळणे बंद होईल. सदर सांडपाणी प्रक्रियेसाठी चेहेडी मलनिःसारण केंद्राकडे जोडण्यात येईल.	काम पूर्ण
२१	वडनेर गांव येथे वालदेवी नदीचे तिरावर मुख्य मलवाहिका टाकणे.	वडनेर गेट नाला ते वडनेर गावापर्यंत मुख्य मलवाहिका टाकून अग्निवातीतील मलवाहिकेस जोडून सांडपाणी प्रक्रियेसाठी चेहेडी मलनिःसारण केंद्रापर्यंत पोहचविले जाईल.	कामाची मुदत दि.९/१२/२०१३ ते ८/१२/२०१४ पर्यंत आहे. काम प्रगतीत (७५ टक्के काम पूर्ण)
२२	नाशिक रोड विभागातील गोदावरी नदीच्या उजव्या तिरावरील मुख्य मलवाहिकांची वार्षिक देखभाल दुरुस्ती करणे.	नाशिक रोड विभागातील गोदावरी नदीच्या उजव्या तिरावरील मुख्य मलवाहिकांची पावसाळ्यापूर्वी व पावसाळ्यानंतर असे वर्षातून दोन वेळेस पूर्णपणे साफ करून वार्षिक देखभाल दुरुस्ती करणे.	कामाची मुदत दि.२४/९/२०१३ ते २३/९/२०१४ पर्यंत आहे. काम प्रगतीत (६५ टक्के काम पूर्ण)
२३	नाशिक रोड विभागातील वालदेवी नदीच्या दोन्ही तिरावरील मुख्य मलवाहिकांची वार्षिक देखभाल दुरुस्ती करणे.	नाशिक रोड विभागातील वालदेवी नदीच्या दोन्ही तिरावरील मुख्य मलवाहिकांची पावसाळ्यापूर्वी व पावसाळ्यानंतर असे वर्षातून दोन वेळेस पूर्णपणे साफ करून वार्षिक देखभाल दुरुस्ती करणे.	कामाची मुदत दि. २४/९/२०१३ ते २३/९/२०१४ पर्यंत आहे. काम प्रगतीत (६५ टक्के काम पूर्ण)

पंचवटी विभाग

२४	पंचवटी विभागातील विविध ३ नाल्यांमधून गोदावरीच्या डाव्या तिरावरील वाहून येणारे सांडपाणी अडविणे व वळविणे स. कामे करणे.	या नाल्यामधून वाहणारे सांडपाणी मलवाहिकेद्वारे प्रक्रियेसाठी तपोवन मलनिःस्सारण केंद्रात पोहचविले जाईल.	गोदावरी नदीचे उजव्या तिरावरील १) कुसुमाग्रज उद्यानाजवळील नाल्यात येणारे सांडपाणी मुख्य मलवाहिकेस जोडणेसाठी क्रॉस पाईप लाईन टाकणेचे काम पूर्ण झाले आहे. २. रामवाडी नाला सुधारणा करण्याचे कामाची मुदत दि.२८/११/२०१३ ते २७/११/२०१५ पर्यंत आहे. काम प्रगतीत आहे. ३. केवडीबन नाल्यामधील सांडपाणी अडविणे व वळविणेचे काम पूर्ण झाले आहे.
२५	वाघाडी नदीचे तिरावर भिकुसा पॅपरमिल पासून म्हसळ गावापर्यंत मुख्यमलवाहिका टाकणे.	वाघाडी नाल्यात मिसळणारे सांडपाणी बंद होईल.	काम पूर्ण झाले सांडपाणी वळवून न्यु कपीला एस.पी.एस. मार्फत तपोवन एस.टी.पी. मध्ये वळविणेत आले.
२६	गोदावरी नदीच्या डाव्या तिरावरील मुख्य मलवाहिकांची वार्षिक देखभाल दुरुस्ती करणे.	गोदावरी नदीच्या डाव्या तिरावरील मुख्य मलवाहिकांची पाचसाळ्यापूर्वी व पाचसाळ्यानंतर आठ वर्षातून दोन वेळेस पूर्णपणे साफ कलन वार्षिक देखभाल दुरुस्ती करणे.	वर्क ऑर्डर दिली (कामाची मुदत दिनांक:१/४/२०१४ ते ३१/३/२०१६)

उपरोक्त तक्त्यामधील अ.क्र. ५ व १७ मध्ये नमुद कामे सिंहस्थ कुंभमेळा २०१५ - २०१६ चे आराखड्यात समाविष्ट केली आहेत. तसेच नाशिक जिल्ह्यासाठी तयार करणेत आलेल्या नाशिक जिल्हा गोदावरी कृती आराखडा यामध्येही सदर दोन्ही कामे समाविष्ट केली आहेत. सदर आराखडा मा. जिल्हाधिकारी, नाशिक व महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळ, नाशिक यांचेमार्फत शासनास सादर केला आहे. उपरोक्त कामांमुळे शहरात निर्माण होणाऱ्या सांडपाण्याची प्रक्रिया करणेची क्षमता वाढवून नदीचे प्रदुषण कमी करण्यास मदत होणार आहे.

-----X-----X-----

